Ⅰ期工事：行政棟(市民ホール含む)	3.タイル				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外壁タイルひび割れ部補修	0.2mm以上のひび割れ ｴﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞSG基準同等 欠損共	1	式			
ひび割れ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法	554.	m			
外壁タイル欠損部張替え（ひび割れ部共）	密着張り　二丁掛タイル　施ゆう	72.	㎡			
計						