

令和 7 年 4 月 1 8 日

工事名：帯広南商業高等学校屋上防水改修工事(管理・産振棟)

質疑事項
(1) 数量書に金網式養生柵 掛払い手間とあるが、材料費及び運搬費は計上されているのでしょうか。 (2) 数量書に発生材の積込費がありません。運搬費の単価に含まれているのでしょうか。 積込費を計上するとしたら、運搬費がダンプトラック 10 t 積級 バックホウ 0.8 m³と記載があるので機械積込で宜しいのでしょうか。 ※機械積込であれば別途重機運搬費が必要です。 (3) 数量書に仮設材の運搬費がありません。各単価に含まれているのでしょうか。 (4) 屋上の砂利の処分ですが、特記仕様書に道東興業様へ処分することになっていますが確認したところ、砂利が乳剤等で固まっている状態だと受入はできないとのことでした。 現在の砂利の状態を教えてくださいませんか。 (5) 数量書において、シーリング撤去が 489m であるのに対してシーリング新設が 47.8m と相違が見られます。489m は既存笠木と既存水切りの合計 m 数と思われますが、既存笠木にシーリングはあるのでしょうか。図面では確認できませんので教えていただけますでしょうか。 (6) 特記仕様書に「高所での作業となるため、スタンを設置し、～」と記載があるが、数量書に該当項目がありませんが設計変更対応でしょうか。 (7) アスファルト防水の撤去材（アスベスト含有）の処分ですが、特記仕様書に旭ヶ丘農場長寿園様へ処分することになっていますが確認したところ、アスファルトルーフィング類は受入できないと回答頂きました。処分先をご指示願います。
回 答
(1) 「金網式養生柵 掛払い手間」の単価に材料費及び運搬費が含まれています。 (2) クレーンでダンプへの直接積み込みを想定していますので、発生材の積み込み、重機運搬費は計上していません。

- (3) 仮設材の運搬費は各単価に含んでいます。
- (4) 砂利は防水層を保護する目的で敷設しているものであり、乳剤等で固まっているものではありません。
- (5) 既存笠木及び既存腰水切にシーリングがありますが、既存腰水切の数量が誤っていたので修正いたします。
- (6) 共通仮設費率に含むものとして積算しています。必要経費を見込んだうえで見積りしてください。
- (7) 処分先が誤っていたので修正いたします。小川建設工業株式会社で受け入れが可能であることを確認しています。